Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Sieradz, dn. 20.02.2026 r.

PS.ZUZ.4210.1.54.2026.TI

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2025 r., poz. 1691), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego, tj. rowu krytego oznaczonego symbolem Rk01-Rk05, o łącznej długości 44,7 m z rur przepustowych HDPE Dn400, na działkach nr ewid. 338, 47/17, 340, 115/1, obręb 0002 Borowe, gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki, woj. śląskie, o następujących parametrach:

punkty	współrzędna x	współrzędna y	rzędna dna [m n.p.m.]	spadek dna [%]
Rk01 wlot	5632554.9869	6561062.3844	269,65	od 0,5% do 2%.
Rk02 rewizja	5632554.4027	6561072.1059	269,59	
Rk02a wlot	5632557.1404	6561071.8111	269,65	
Rk03 rewizja	5632544.7188	6561074.5496	269,50	
Rk04 rewizja	5632544.9832	6561088.1819	269,43	
Rk05 wylot	5632536.8957	6561088.7323	269,39	

2. Wykonanie urządzenia wodnego tj. trzech odcinków rowu przydrożnego oznaczonych symbolami: RPp-01 – Rpo-02, RLo-01 – PLo-04, RPo-03 – RPk-28, na działce nr ewid. 425, obręb 0006 Długi Kąt, gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki, woj. śląskie, na działkach nr ewid: 134/1, 134/2, 134/3, 214/4, obręb 0005 Czarna Wieś, gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki, woj. śląskie, oraz na działkach nr eiwd.: 347, 88, 340, 89, 339, 3/2, 4, 5, 6, 99, 100, 101/1, 102/1, 102/2, 103/1, 105/3, 106/5, 106/4, 112, 113, 114/4, 115/1, 116/1, 116/2, 117, 118, 119/2, 124, 125, 126/1, 127/1, 128, 129, 130/1, 131/1, 132/2, 133/4, 134/7, 135/2, 152/5, 153/1, 154/1, 155, 290/2, 290/1, 289/1, 288/2, 287/4, 287/6, 292/2, 291/2, 286/1, 428/2, 427/2, 283/2, 283/1, 282/3, 282/1, 281/1, 280/2, 279/3, 279/1, 278, 277/2, 276/5, 275/6, 275/3, 274/1, 273/4, 272/5, 272/6, 270/2, 270/1, 269/3, 268/2, 268/1, 266/2, 265/1, 267/1, 264, 263, 261, 260/1, 259/1, 258/4, 256, obręb 0002 Borowe, gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki, woj. śląskie.

   Podział rowu ze względu na stronę drogi:
   a) odc. RPo-01 - RPo-02 – rów prawy
   b) odc. RLo-01 – RLo-04 – rów lewy
   c) odc. RPo-03 – RPk-28 – rów prawy

   w tym odc. RPo-03 – RPk-28 podzielony jest na kilka niepołączonych ze sobą odcinków:
   a) RPo-03 – RPo-04
   b) RPo-05 – RPo-06
   c) RPo-07 – RPo-08
   d) RPo-09 – RPo-28

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewódzki 7, 98-200 Sieradz
tel.: +48 (43) 6554100 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl
www.wody.gov.pl

Parametry rowów otwartych:

- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: 1:1 (lokalnie 1:0,9 do 1:0,6)
- szerokość dna: 0,4 m
- głębokość 0,66 m (lokalnie od 0,4 m do 1,5 m)
- szerokość w koronie 1,75 m (lokalnie od 0,94 m do 3,2 m)
- umocnienie: na odcinkach o nachyleniu skarp 1:0,9 do 1:0,6 skarpy i dno rowu umocnione ażurowymi płytami betonowymi
- spadek podłużny:

odcinek rowu	średni spadek [%]
RPo-01 - RPo-02	1,6
RLo-01 - RLo-04	1,9
RPo-03 -RPo-04	0,4
RPo-05 - RPo-06	2,9
RPo-07 - RPo-08	0,4
RPo-09 - RPo-28	0,9
w tym:	
RPo-09 - RPo-13	0,5
RPo-13 - RPo-22max	1,2
RPo-22max - RPo-29	0,9

W miejscach zjazdów na posesje, skrzyżowań oraz zatok parkingowych rów otwarty zabudowany zostanie przepustem lub rowem krytym. Wykonane one zostaną z rur przepustowych HDPE 400/477 o SN8. Wloty i wylot każdego przepustu zakończony zostanie monolityczną ścianą czołową.

Na odcinku od RPo-03 do RPo-08 w dnie rowu zrealizowane zostaną sączki chłonne poprzez wykonanie wykopów o długości 1,0 m, szerokości 0,4 m i głębokości 1,0 m i wypełnione kamieniem polnym oraz grubym żwirem wraz z owinięciem geowłókniną igłowaną.

Wykonanie rowu prawego oznaczonego symbolem RPo-01 - RPo-02 związane jest z wykonaniem wylotów przykanalików do rowu ziemnego w łącznej liczbie 9 szt, oznaczonych jako:

rów prawy odc. RPo-01 - RPo-02		
nr wpustu	pikietaż	wylot
		rzędna
WE01	0+069,06	266,60
WE02	0+073,38	266,60
WE03	0+110,92	265,83
WE04	0+110,92	265,83
WE05	0+168,48	264,69
WE06	0+168,48	264,69
WE07	0+224,53	263,37
WE08	0+224,53	263,37
WE09	0+274,51	262,99

Na istniejącym lewostronnym rowie przydrożnym wykonane zostaną wyloty przykanalików w liczbie 2 szt, oznaczonych jako:

nr wpustu	pikietaż	wylot
		rzędna
WE10	0+354,16	2262,83
WE11	0+419,86	261,82

Wykonanie rowu prawego oznaczonego symbolem RLo-01 - RLo-04 związane jest z wykonaniem wylotów przykanalików do rowu ziemnego w łącznej liczbie 9 szt, oznaczonych jako:

rów lewy odc. RLo-01 - RLo-04		
nr przepustu	pikietaż	wlot
		rzędna
WE12	0+440,74	260,75
WE13	0+484,43	262,61
WE14	0+534,94	264,01
WE15	0+583,35	265,15
WE16	0+634,16	265,99
WE17	0+687,59	266,41
WE18	0+733,80	267,37
WE19	0+784,21	267,88
WE20	0+837,01	268,37

Wykonanie rowu prawego oznaczonego symbolem RPo-03 - RPo-04 związane jest z wykonaniem wylotów przykanalików do rowu ziemnego w łącznej liczbie 2 szt, oznaczonych jako:

rów prawy odc. RPo-03 - RPo-04		
nr przepustu	pikietaż	wlot
		rzędna
WE21	0+891,58	268,92
WE22	0+956,86	269,09

Parametry charakterystyczne odcinków rowu przydrożnego

odcinek rowu	strona drogi	sekcja	długość [m]	odprowadzenie	pikietaż odprowadzenia	typ rowu	punkt charakterystyczny
RPo-01 - RPo-02	prawa	brak	228,58	przepust P1-P2	0+277,04	otwarty	RPo-01
							RPo-02
RLo-01 - RLo-04	lewa	brak	410,02	ciek Kopka (lok. RLo-01)	0+439,64	otwarty	RLo-01
							RLo-02
							RLo-02a
							RLo-03
							RLo-04
RPo-03 -RPo-04	prawa	brak	96,44	brak	brak	otwarty	RPo-03
							RPo-04

RPo-05 - RPo-06	prawa	brak	24,56	brak	brak	otwarty	RPo-05
							RPo-06
RPo-07 - RPo-08	prawa	brak	104,37	brak	brak	otwarty	RPo-07
							RPo-08
RPo-09 - RPo-28	prawa	RPo-09 - RPo-13	593,95	rów otwarty (lok. RPo-12a)	1+592,88	otwarty	RPo-09
							RPk-10
						kryty	RPk-11
						otwarty	RPo-12
							RPo-12a
							RPo-13
		RPo-13 - RPo-22max	728,28	rów kryty (lok.RPo-13)	1+865,13		PRk-14
						kryty	RPk-15
							RPk-15a
							RPk-16
						otwarty	RPk-17
						kryty	RPk-18
						otwarty	RPk-19
						kryty	RPk-20
						otwarty	RPk-21
						kryty	RPk-22
						otwarty	RPo-22max
		RPo-22max - RPk-28	935,2	kanał KD (wg. osobnego opracowania) lok. RPo-28	3+075,93		RPk-23
						kryty	PRk-24
							RPk-25
							PRk-26
							RPk-27
						otwarty	RPo-28

Współrzędne geodezyjne, pikietaż i rzędne punktów charakterystycznych rowu przydrożnego:

punkt charakterystyczny	pikietaż	rzędna punktu [m n.p.m.]	współrzędna x	współrzędna y
RPo-01	0+072,21	266,60	5631692.0869	6560413.3499
RPo-02	0+300,79	263,03	5631920.3117	6560424.4722
RLo-01	0+439,64	260,73	5632059.9291	6560417.6409
RLo-02	0+656,78	266,07	5632269.8966	6560475.5315
RLo-02a	0+656,78	266,15	5632280.2029	6560465.1350
RLo-03	0+679,51	266,20	5632293.1199	6560485.4320
RLo-04	0+849,66	268,82	5632394.4894	6560623.9816
RPo-03	0+875,00	268,77	5632402.1061	6560649.8971
RPo-04	0+971,44	269,14	5632461.0811	6560726.3753
RPo-05	1+005,19	269,45	5632481.7880	6560753.0244
RPo-06	1+029,75	268,96	5632497.2115	6560772.1379

RPo-07	1+040,03	269,00	5632503.5801	6560780.2133
RPo-08	1+144,40	269,37	5632546,9012	6560870,5437
RPo-09	1+271,18	269,90	5632545.8359	6560994.0925
RPk-10	1+476,19	269,26	5632532.9222	6561195.6354
RPk-11	1+513,36	269,12	5632522.4250	6561231.3027
RPo-12	1+592,88	268,78	5632499.9934	6561307.4749
RPo-12a	1+592,88	268,73	5632495.9240	6561307.1155
RPo-13	1+865,13	268,48	5632422.2164	6561568.4865
PRk-14	1+963,17	272,04	5632394.2768	6561662.4460
RPk-15	1+973,51	272,29	5632391.1284	6561672.2363
RPk-15a	1+974,60	272,31	5632388.0240	6561672.4987
RPk-16	1+988,05	272,60	5632387.2074	6561686.3048
RPk-17	2+121,90	274,62	5632348.8067	6561814.5224
RPk-18	2+161,59	274,98	5632337.6637	6561852.6109
RPk-19	2+223,88	275,49	5632319.5422	6561912.2113
RPk-20	2+304,93	276,17	5632296.6748	6561989.9744
RPk-21	2+429,10	278,07	5632260.5285	6562109.6935
RPk-22	2+468,20	278,15	5632249.5084	6562146.2696
RPo-22max	2+691,45	279,94	5632186,242	6562360,469
RPk-23	2+982,41	276,93	5632104.0745	6562639.5434
PRk-24	2+982,73	276,90	5632107.0363	6562640.7310
RPk-25	3+005,40	276,72	5632101.1760	6562662.3635
PRk-26	3+016,60	276,65	5632092.2610	6562665.4025
RPk-27	3+035,25	276,50	5632074.6860	6562668.4909
RPo-28	3+075,93	276,44	5632034.6186	6562675.4925

Zestawienie przepustów na rowie:

rów prawy odc. RPo-01 - RPo-02								
nr przepustu	pikietaż	długość [m]	wlot			wylot		
			rzędna [m n.p.m.]	współrzędna X	współrzędna Y	rzędna [m n.p.m.]	współrzędna X	współrzędna Y
1	0+194,97	8	264,24	5631810.6312	6560419.0271	264,08	5631818.6232	6560419.3853

rów lewy odc. RLo-01 - RLo-04								
nr przepustu	pikietaż	długość [m]	wlot			wylot		
			rzędna [m n.p.m.]	współrzędna X	współrzędna Y	rzędna [m n.p.m.]	współrzędna X	współrzędna Y
2	0+590,51	8	265,33	5632210.4033	6560457.1699	265,15	5632202.7744	6560454.7616
3	0+671,10	22,75	266,20	5632293.1151	6560485.4213	266,08	5632272.2642	6560476.2555
4	0+690,12	2	266,52	5632300.5404	6560496.2246	266,46	5632299.3850	6560494.5921
5	0+706,50	8	267,05	5632311.6176	6560512.1935	266,83	5632306.9956	6560505.6637
6	0+765,84	9	267,74	5632347.1013	6560560.3756	267,65	5632341.7262	6560553.1677
7	0+806,08	9	268,12	5632371.1448	6560592.6479	268,04	5632365.7697	6560585.4400
8	0+826,87	8	268,31	5632383.2998	6560608.8786	268,24	5632378.5173	6560602.4655

rów prawy odc. RPo-03 - RPo-04								
nr przepustu	pikietaż	długość [m]	wlot			wylot		
			rzędna [m n.p.m.]	współrzędna X	współrzędna Y	rzędna [m n.p.m.]	współrzędna X	współrzędna Y
9	0+881,90	8	268,87	5632408.6072	6560658.6576	268,80	5632403.8248	6560652.2445
10	0+904,99	8	268,97	5632422.0891	6560677.4116	268,94	5632417.2443	6560671.0454
11	0+921,10	8	269,01	5632432.2241	6560690.0968	268,99	5632427.1442	6560683.9165
12	0+948,01	8	269,08	5632449.0220	6560711.1352	269,06	5632443.9134	6560704.9787

rów prawy odc. RPo-05 - RPo-06								
nr przepustu	pikietaż	długość [m]	wlot			wylot		
			rzędna [m n.p.m.]	współrzędna X	współrzędna Y	rzędna [m n.p.m.]	współrzędna X	współrzędna Y
13	1+013,02	11,5	269,11	5632483.2580	6560754.4809	269,05	5632490.4178	6560763.5510

rów prawy odc. RPo-07 - RPo-08								
nr przepustu	pikietaż	długość [m]	wlot			wylot		
			rzędna [m n.p.m.]	współrzędna X	współrzędna Y	rzędna [m n.p.m.]	współrzędna X	współrzędna Y
14	1+054,98	8	269,07	5632515.0326	6560795.3073	269,04	5632510.3475	6560788.8228
15	1+092,39	8	269,20	5632534.3071	6560825.9313	269,17	5632530.6997	6560818.7908
16	1+117,35	8	269,29	5632542.4135	6560848.1478	269,26	5632540.3038	6560840.4310
17	1+137,79	9	269,36	5632546.4485	6560868.4862	269,33	5632545.2383	6560859.5655
18	1+157,55	8	269,63	5632550.4953	6560887.2883	269,59	5632548.9041	6560879.4481
19	1+171,81	3	269,92	5632552.4585	6560898.7928	269,91	5632551.8768	6560895.9290

rów prawy odc. RPo-09 - RPo-28								
nr przepustu	pikietaż	długość [m]	wlot			wylot		
			rzędna [m n.p.m.]	współrzędna X	współrzędna Y	rzędna [m n.p.m.]	współrzędna X	współrzędna Y
20	1+284,34	9,5	269,59	5632545.3680	6561002.2690	269,58	5632544.2599	6561011.7042
21	1+295,14	2	269,58	5632543.5320	6561016.9560	269,58	5632543.2540	6561018.9617
22	1+314,77	16,75	269,57	5632542.2055	6561026.5541	269,56	5632539.9677	6561043.1610
23	1+341,10	8	269,53	5632537.7353	6561059.5191	269,49	5632536.8934	6561067.4747
24	1+352,07	2	269,46	5632536.2790	6561074.8214	269,45	5632536.1661	6561077.0389
25	1+371,50	8	269,39	5632536.1661	6561091.0541	269,38	5632537.0855	6561099.0011
26	1+387,09	8	269,37	5632538.3791	6561106.9459	269,36	5632540.2388	6561114.7267
27	1+402,60	2	269,35	5632542.3775	6561124.8925	269,35	5632542.8369	6561127.0649
28	1+417,79	13,3	269,34	5632543.4682	6561133.7217	269,32	5632544.1414	6561147.0141
29	1+429,85	2	269,32	5632544.0306	6561150.6257	269,35	5632543.7087	6561152.8229
30	1+438,96	8	269,31	5632542.8470	6561156.1906	269,30	5632541.1966	6561164.0185
31	1+451,14	2	269,30	5632539.7201	6561170.4422	269,29	5632539.2577	6561172.4135
32	1+460,70	8	269,29	5632538,2422	6561176,8754	269,28	5632536,1745	6561184,6238
33	1+537,63	13,1	269,03	5632517.5720	6561247.8369	268,95	5632513.5830	6561261.3400
34	1+558,78	8	268,89	5632510.7284	6561271.0339	268,84	5632508.4560	6561278.7043
35	1+600,09	2	268,84	5632497.6238	6561315.4694	268,83	5632498.1969	6561313.5274
36	1+610,13	8,5	268,94	5632493.8307	6561328.4496	268,90	5632496.2199	6561320.2841

37	1+635,74	15,1	269,13	5632488.7373	6561345.7792	268,97	5632492.9849	6561331.5789
38	1+676,79	17,9	269,74	5632473.7295	6561396.6649	269,51	5632478.7954	6561379.4977
39	1+701,38	3	269,96	5632468.9229	6561413.1179	269,92	5632469.7682	6561410.2394
40	1+712,91	16,2	270,19	5632463.7897	6561430.5081	269,98	5632468.3094	6561414.9393
41	1+748,67	14,6	270,30	5632453.9212	6561464.0442	270,26	5632458.0728	6561450.0469
42	1+775,17	22,65	270,34	5632444.6529	6561493.1262	270,31	5632451.6633	6561471.5939
43	1+798,77	8	270,36	5632440.4567	6561508.8378	270,35	5632442.6048	6561501.1316
44	1+827,05	18	270,44	5632430.6440	6561540.6358	270,39	5632436.0765	6561523.4729
45	1+860,49	8	270,55	5632422.4273	6561567.8503	270,52	5632424.7240	6561560.1870
46	1+870,48	8	270,60	5632419.5563	6561577.4293	270,50	5632421.8531	6561569.7661
47	1+910,47	8	271,07	5632408.3498	6561615.8124	270,98	5632410.6465	6561608.1491
48	1+921,77	6,2	271,27	5632405.3678	6561625.6944	270,14	5632407.1548	6561619.7797
49	1+936,18	8	271,57	5632400.9045	6561640.4335	271,41	5632403.2564	6561632.7870
50	1+951,68	8	271,89	5632396.4357	6561655.2694	271,73	5632398.7456	6561647.6101
51	1+997,48	8	272,90	5632383.3449	6561699.1659	272,72	5632385.6497	6561691.5051
52	2+015,87	13,8	273,00	5632378.3140	6561716.8492	273,31	5632382.0368	6561703.5138
53	2+038,37	20,6	273,69	5632370.1257	6561744.4792	273,44	5632376.1214	6561724.7447
54	2+064,35	14,4	273,97	5632363.1582	6561766.2501	273,80	5632367.7078	6561752.6087
55	2+097,94	2	274,09	5632360.4587	6561775.2546	274,07	5632361.0468	6561773.3425
56	2+093,07	8	274,30	5632355.2068	6561791.5549	274,20	5632358.1362	6561783.0562
57	2+109,41	8	274,51	5632351.2781	6561806.3902	274,41	5632353.6301	6561798.7437
58	2+177,11	8	275,15	5632331.9109	6561871.2628	275,08	5632334.4170	6561863.6655
59	2+203,39	8	275,36	5632324.3202	6561896.4309	275,30	5632326.5763	6561888.7556
60	2+325,61	8	276,46	5632289.5806	6562013.6081	276,36	5632291.9326	6562005.9616
61	2+342,51	11,4	276,68	5632283.8191	6562031.5187	276,54	5632287.1664	6562020.5781
62	2+381,78	15,7	277,42	5632271.8935	6562071.0083	277,08	5632276.5265	6562055.9630
63	2+417,25	9,7	277,98	5632263.0116	6562101.3143	277,85	5632265.6504	6562091.9759
64	2+481,26	11,5	278,19	5632244.0578	6562165.5269	278,19	5632247.0910	6562154.4777
65	2+500,64	8	278,24	5632239.6464	6562181.3563	278,22	5632241.6455	6562173.6101
66	2+524,12	8	278,28	5632232.8363	6562203.8281	278,26	5632235.1883	6562196.1816
67	2+545,09	8	278,32	5632226.9616	6562223.9661	278,30	5632229.1827	6562216.2806
68	2+567,66	20	278,55	5632218.3380	6562251.2334	278,37	5632224.4929	6562232.1423
69	2+593,56	18,75	278,78	5632211.3108	6562275.4864	278,61	5632216.5332	6562257.4644
70	2+636,92	8,4	279,22	5632200.2811	6562312.0872	279,10	5632202.7120	6562304.0641
71	2+655,74	9,8	279,51	5632194.3846	6562331.6775	279,37	5632197.2781	6562322.2701
72	2+678,26	8	279,81	5632188.4184	6562351.4900	279,69	5632190.7703	6562343.8435
73	2+701,09	10	279,88	5632184.0101	6562366.0826	279,78	5632181.1260	6562375.6602
74	2+724,98	8	279,65	5632177.3037	6562388.5645	279,57	5632174.9518	6562396.2110
75	2+739,34	8	279,51	5632173.0324	6562402.2679	279,43	5632170.8060	6562409.9519
76	2+749,20	2	279,38	5632169.4380	6562414.6209	279,36	5632168.8614	6562416.5619
77	2+780,14	14,8	279,16	5632162.6194	6562438.1934	279,02	5632158.4198	6562452.4200
78	2+806,01	10,3	278,89	5632154.4547	6562466.3061	278,80	5632151.4634	6562476.1884
79	2+841,50	10,4	278,48	5632144.6697	6562497.9584	278,33	5632141.9307	6562507.9646
80	2+866,64	13,6	278,14	5632138.2065	6562521.1491	277,94	5632134.7669	6562534.3032
81	2+894,77	15,6	277,74	5632130.7870	6562548.0389	277,52	5632126.5148	6562562.7834

82	2+910,02	8	277,49	5632125.4785	6562566.2103	277,41	5632123.3036	6562573.9088
83	2+937,52	13,75	277,24	5632118.6640	6562589.8731	277,10	5632114.8240	6562603.0787
84	3+051,68	20,2	276,49	5632068.4681	6562669.6144	276,46	5632048.5680	6562673.1288

Pod zjazdem zostanie przebudowany przepust na istniejącym rowie lewym:

nr przepustu	pikietaż	długość [m]	wlot			wylot		
			rzędna [m n.p.m.]	współrzędna X	współrzędna Y	rzędna [m n.p.m.]	współrzędna X	współrzędna Y
85	0+271,16	8,0	263,02	5631887,495	6560410,424	263,00	5631895,412	6560410,842

Odcinki rowu krytego na rowie prawym na odcinku RPo-09 – RPo-28 w miejscach skrzyżowań lub zatok parkingowych, o następujących parametrach:

rów kryty RPk-10 - RPk-11 o długości 37,2 m i średnicy Dn400:

punkt	funkcja	pikietaż	rzędna [m n.p.m.]	współrzędna X	współrzędna Y
RPk-10	wlot	1+476,19	269,26	5632532.9222	6561195.6354
RPk-11	wylot	1+513,36	269,12	5632522.4250	6561231.3027

rów kryty RPk-14 - RPk-16 o długości 24,9 m + 3,1m i średnicy Dn400:

punkt	funkcja	pikietaż	rzędna [m n.p.m.]	współrzędna X	współrzędna Y
RPk-14	wylot	1+963,17	272,04	5632394.2768	6561662.4460
RPk-15	rewizja	1+973,51	272,29	5632391.1284	6561672.2363
RPk-15a	wlot boczny	1+974,60	272,31	5632388.0240	6561672.4987
RPk-16	wlot	1+988,05	272,60	5632387.2074	6561686.3048

rów kryty RPk-17 - RPk-18 o długości 39,7 m i średnicy Dn400:

punkt	funkcja	pikietaż	rzędna [m n.p.m.]	współrzędna X	współrzędna Y
RPk-17	wylot	2+121,90	274,62	5632348.8067	6561814.5224
RPk-18	wlot	2+161,59	274,98	5632337.6637	6561852.6109

rów kryty RPk-19 - RPk-20 o długości 81,0 m i średnicy Dn400:

punkt	funkcja	pikietaż	rzędna [m n.p.m.]	współrzędna X	współrzędna Y
RPk-19	wylot	2+223,88	275,49	5632319.5422	6561912.2113
RPk-20	wlot	2+304,93	276,17	5632296.6748	6561989.9744

rów kryty RPk-21 - RPk-22 o długości 38,2 m i średnicy Dn400:

punkt	funkcja	pikietaż	rzędna [m n.p.m.]	współrzędna X	współrzędna Y
RPk-21	wylot	2+429,10	278,07	5632260.5285	6562109.6935
RPk-22	wlot	2+468,20	278,15	5632249.5084	6562146.2696

rów kryty RPk-23 - RPk-27 o długości 52,9 m i średnicy Dn400:

punkt	funkcja	pikietaż	rzędna [m n.p.m.]	współrzędna X	współrzędna Y
RPk-23	wlot	2+982,41	276,93	5632104.0745	6562639.5434

RPk-24	rewizja	2+982,73	276,90	5632107.0363	6562640.7310
RPk-25	rewizja	3+005,40	276,72	5632101.1760	6562662.3635
RPk-26	rewizja	3+016,60	276,65	5632092.2610	6562665.4025
RPk-27	wylot	3+035,25	276,50	5632074.6860	6562668.4909

3. Wykonanie urządzenia wodnego w postaci przepustu oznaczonego symbolem P1 – P2, o łącznej długości 9,85 m z rur przepustowych HDPE Dn500 SN8, na działkach nr ewid. 208, 134/3, obręb 0005 Czarna Wieś, gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki, woj. śląskie, o następujących parametrach:

punkty	współrzędna x	współrzędna y	rzędna dna [m n.p.m.]	spadek dna [%]
P1 wlot	5631896.6475	6560422.3159	262,95	0,6
P2 wylot	5631897.1755	6560412.3850	262,92	

4. Przebudowę urządzenia wodnego w postaci przepustu oznaczonego symbolem P3-P4-P5-P6, o łącznej długości 9,85 m z rur przepustowych HDPE Dn500 SN8, na działkach nr ewid. 208, 21/4, obręb 0005 Czarna Wieś, gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki, woj. śląskie oraz na działkach nr ewid. 347, 340, obręb 0002 Borowe, gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki, woj. śląskie o następujących parametrach:
   - długość: 10,0 m
   - spadek: 1,4%
   - średnica: Dn1000
   - materiał rura przepustowa żelbetowa
   - liczba rur: 2 szt.
   - ściany czołowe: żelbetowe, lane na miejscu

punkty	współrzędna x	współrzędna y	rzędna dna [m n.p.m.]
P3 wlot	5632055.1715	6560428.9885	260,34
P4 wylot	5632055.7561	6560419.0043	260,20
P5 wlot	5632056.6090	6560429.0726	260,34
P6 wylot	5632057.1936	6560419.0885	260,20

Zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych obejmuje działki nr ewid.:

- 425, obręb 0006 Długi Kąt, gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki, woj. śląskie,
- 208, 134/1, 134/2, 134/3, 214/4, obręb 0005 Czarna Wieś, gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki, woj. śląskie,
- 338, 47/17, 347, 88, 340, 89, 339, 3/2, 4, 5, 6, 99, 100, 101/1, 102/1, 102/2, 103/1, 105/3, 106/5, 106/4, 112, 113, 114/4, 115/1, 116/1, 116/2, 117, 118, 119/2, 124, 125, 126/1, 127/1, 128, 129, 130/1, 131/1, 132/2, 133/4, 134/7, 135/2, 152/5, 153/1, 154/1, 155, 290/2, 290/1, 289/1, 288/2, 287/4, 287/6, 292/2, 291/2, 286/1, 428/2, 427/2, 283/2, 283/1, 282/3, 282/1, 281/1, 280/2, 279/3, 279/1, 278, 277/2, 276/5, 275/6, 275/3, 274/1, 273/4, 272/5, 272/6, 270/2, 270/1, 269/3, 268/2, 268/1, 266/2, 265/1, 267/1, 264, 263, 261, 260/1, 259/1, 258/4, 256, obręb 0002 Borowe, gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki, woj. śląskie.;
- 1588/14, obręb Miedźno, gm. Miedźno, pow. kłobucki, woj. śląskie.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, dopełniając obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zawiadamiam strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w ww. sprawie.

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie **w terminie 7 dni** od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

W przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2025 r., poz. 960 ze zm.) niniejszego zawiadomienia dokonano w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, w Biuletynie Informacji Publicznej: Urzędu Gminy Wręczyca Wielka i Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 7, 98- 200 Sieradz – bezwzględnie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. 43/ 655 41 67.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania, że z powodu konieczności przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa czynności procesowych, przewidywany termin załatwienia niniejszej sprawy **ustala się na dzień 20.03.2026 r.**

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2025 r., poz. 1691) stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu. Przesłanki wniesienia ponaglenia określa art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Zgodnie z art. 37 § 2 ww. ustawy, ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Ponaglenie wnosi się:

- do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
- do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Z UP. DYREKTORA
Anita Barańska
ZASTĘPCA DYREKTORA
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Pełnomocnik wnioskodawcy;
2. Strony postępowania zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2025 r., poz. 960 ze zm.) oraz art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) według odrębnego wykazu;
3. ZUZ a/a.